



Chládek & Tintěra

Naše značka
169/CHT/2019

Vyřizuje
Adéla Hoňková

Telefon
777 702 244

Litoměřice
3.1.2019

Věc: Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věčné břemeno

Název stavby: DC_Brtníky, ppč.260/2, úprava vNN, kNN

Číslo stavby: IZ-12-4000656

**Investor: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly
IČ 24729035**

Vážení,

Na základě žádosti Krajského úřadu Ústeckého kraje provozujícího Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o. bude provedena následná úprava stávající distribuční sítě NN.

SO 01 - přeložení vNN kabelizací

Stávající ŽB podpěrný bod vrchního vedení NN č. 125 (9,0m/10kN) osazený na p.p.č. 260/2 bude ze statických důvodů vyměněn za nový ŽB PB (9,0m/15kN). Nový PB bude dočasně ukotven po dobu 28dní proti směru výslednice tahových sil od přeložených vodičů vNN z demontovaného na nový PB. Vodič AlFe 4x50mm² na PB č.129 nepřepojovat, bude trvale odstraněn viz. SO 02.

Stávající rozpojovací skříň SR402 (R16) osazená v zeleném pásu vedle PB č. 125 bude vyměněna za novou rozpojovací skříň SR422/NKW2. Kabelové svody z vNN zapojené v rozpojovací skříně budou vyměněny za kNN shodných průřezů až do nové skříně SR422, mimo svodu z odbočného vedení vNN vedeného na PB č.129. Tento kabelový svod bude trvale odstraněn viz. SO 02. Viz. JPS NN.

Z volné pojistkové sady v nově vyměněné rozpojovací skříně (po odpojení svodu z vNN na PB č. 129) bude vyveden nový kabel NN typu AYKY-J 4x25mm², který bude uložen v zeleném pásu podél místní asf. komunikace, okolo garáže na p.p.č. 378. Okolo garáže bude nutný pro uložení kNN zásah do asf. komunikace v délce cca 2m. Podél garáže bude dále kNN opětovně veden v zeleném pásu. Od úrovně SV rohu garáže bude kNN veden na rozhraní asf. komunikace a zeleného pásu mezi komunikací a oplocením. Z důvodu úzkého pásu zeleně je předpokládáno, že polovina výkopové rýhy o celkové šířce 0,5m bude vedena v zeleni a polovina v asf. komunikaci. Po cca 10,5m bude proveden příčný překop komunikace, ve kterém bude kNN uložen. Za překopem bude kNN veden v asf. a zadlážděné ploše veden směrem k hasičské zbrojnici (č.e. 83). V obvodovém zdivu SO č.e. 83 z východní strany bude vedle stávající elektroměrové skříně osazena nová pojistková skříň SS100/NVE1P-C (A83), ve které bude nový kNN zapojen.

SO 02 - demontáže

Po výměně PB č.125 a rozpojovací skříně R16 bude demontován vodič vrchního vedení NN AlFe 4x50 mezi PB č.125 - 129 a 129 - 130, včetně svodu do rozpojovací skříně R16. Dále bude demontována vzdušná přípojka NN AYKYz 4x16 mezi PB 129 a SO č.e. 83, na kterém bude demontována stávající pojistková skříň A83. Dále bude odstraněn PB č.129 a 130 vč. základů a příslušenství.

Nadzemní elektropřípojka mezi PB č. 129 a SO č.p. 278 byla již fyzicky demontována, v podkladech provozovatele DS NN je však stále zakreslena. Demontáž této části není uvedena v rozpočtu stavby a je zakreslena jen pro dodatečné povolení demontáže a pro úpravu podkladů provozovatele DS NN v GIS.

Po dokončení výše uvedených prací budou provedeny zpětné zásypy kabelové rýhy s řádným hutněním. Dotčené nezpevněné plochy budou osety travním semenem. Dotčené zpevněné plochy budou uvedeny do stavu požadovaného jejich vlastníky či správci.

Pozn:

Na demontovaných PB je umístěno zařízení VO (lampy + vodiče nadzemního vedení). Demontáž či přeložení zařízení VO není v této PD řešeno. Demontáž zařízení VO musí být demontováno vlastníkem před zahájením této akce.

V rámci této stavby je dotčen i Váš pozemek, a proto je nutné s Vámi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno. **Navrhovaná trasa je na přiloženém plánu smlouvy.** Navrhované řešení je v souladu s technickým návrhem ČEZ Distribuce, a.s. a s platnými normami ČSN.

Pokud budete s předloženým návrhem souhlasit, podepište prosím **všechny smlouvy i všechny výkresy v přílohách smluv a zašlete 3 vyhotovení zpět na adresu:**

Bc. Josef Šišovský

Tolstého 871/1

412 01 Litoměřice

**Případné upřesnění a Vaše dotazy můžete získat na telefonním čísle 727 829 438,
773 001 015 nebo na e-mailu info@js-elektroprojekty.cz**

Děkuji za včasné vyřízení naší žádosti

Bc. Josef Šišovský

Přílohy: 4x smlouva o smlouvě budoucí na VB

