KRYCÍ LIST SOUPISU - méněpráce

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-1 - Výtahová šachta s výtahem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany	Datum:	16.08.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Staré Křečany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	#REF!
	#REF!	DIČ:	#REF!
Projektant:		IČ:	
	ProProjek, s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**-28 601,60**
DPH	základní	-28 601,60	21,00%	-6 006,34
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**		**-34 607,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Uroveň 3:

HZV-1 - Výtahová šachta s výtahem

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany — Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany — Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: #REF!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-28 601,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	-28 601,60
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	-23 244,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-5 356,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-1 - Výtahová šachta s výtahem

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany — Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany — Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**-28 601,60**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-28 601,60	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	960,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3		29,279			
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	58,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
3	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	0,000	1 970,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.85+0.1)*0.7*1.6+(2.85+1)*0.5*1.6		6,384			
4	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,000	89,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3		29,279			
5	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,000	79,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	0,000	62,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3		29,279			
7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	0,000	12,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	0,000	111,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3		29,279			
9	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	0,000	25,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,000	127,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
11	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m	m3	0,000	404,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	257,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(29.279+6.384)-(14.467)		21,196			
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	21,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		21.196*40 'Přepočtené koeficientem množství		847,840			
14	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	263,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	18,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		21.196*2 'Přepočtené koeficientem množství		42,392			
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	133,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3-((2.3*2.8)*2.3)		14,467			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	0,000	517,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35+2.8)*0.6*0.3"drenáže		0,927			
19	*M*	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16-32*	*t*	*0,000*	*471,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0.927*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,854			
20	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000	38,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.3*2.8		6,440			
	D	2	Zakládání				-23 244,80	
21	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	0,000	39,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35+2.8)*2.5"drenáže		12,875			
22	*M*	*69311082*	*geotextilie netkaná PP 500g/m2*	*m2*	*0,000*	*40,60*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		12.875*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		14,163			
23	K	212792211	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100	m	0,000	76,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.8*2		0,000			
24	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
25	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,000	2 790,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.8*2.35*0.05"podkladní beton		0,329			
26	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC2	m3	0,000	2 850,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.35*2.8*0.2		1,316			
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,000	401,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35+2.8)*0.25		1,288			
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,000	108,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
29	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35*2.8)*2*1.2*(5.95/1000)		0,094			
30	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,000	319,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.85+1)*2*1.6"pro podbetonování		12,320			
31	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,000	61,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
32	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	-10,240	2 270,00	-23 244,80	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35+2.35)*2.2		10,340			
33	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25 XC2	m3	0,000	5 370,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.85+0.1)*0.7*1.6+(2.85+1)*0.5*1.6		6,384			
34	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t		39 900,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10.340*0.45*(50/1000)					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 356,80	
35	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-1,080	4 960,00	-5 356,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.7*0.6*2.7+0.86*1.1*0.45+0.65*1.05*0.45*2+(1.16*0.8*0.45)*2+(1.16*0.8*0.6)					
36	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2		1 800,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35*2)*(10.1-0.25*6)					
	VV		(2.35*3)*(5.5-0.25*4)					
	VV		(2.35*4)*(2.65-0.25*2)					
	VV		Součet					
37	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus		488,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
38	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3		6 060,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(1.15*0.5*0.12)+(1.15*0.45*0.12)+(1.15*0.6*0.12)+(1.15*0.45*0.12)*2					
39	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t		42 500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							

	VV		(1.45*3*4+1.45*4)*(11.28/1000)"i120					
40	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m		74,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	317998125	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm	m2		324,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2.35*2+0.15*2)*0.25)*10					
	VV		((2.8*2+2.35*2)*0.25)*2					
	VV		Součet					
42	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm	m2		522,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.8+2.35)*3/100*50"stáv. stěny pod terénem					
43	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2		674,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1.45*2*5)*0.15					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
44	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3		3 290,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(3.25*2.8)*0.2"strop výtahu					
45	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2		372,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3.25*2.8+(2.8*2+3.25*2)*0.2					
46	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2		111,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
47	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2		171,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.9*2.35					
48	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2		51,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
49	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t		42 300,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.82*(50/1000)					
50	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t		29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.82*(50/1000)					
51	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus		113,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2*4+4*2					
52	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus		212,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3		3 140,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2.35*2+0.15*2)*0.35*0.25)*7					
	VV		((2.8*3)*0.35*0.25)*3					
	VV		((2.8*2+2.35*2)*0.35*0.25)*2					
	VV		Součet					
54	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2		370,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2.35*2+0.15*2)*0.35)*7					
	VV		((2.8*3)*0.35)*3					
	VV		((2.8*2+2.35*2)*0.35)*2					
	VV		Součet					
55	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2		84,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t		41 600,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7.071*(50/1000)					
57	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu	m3		641,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35+2.8+0.9)*0.9*0.15"okap chodník					
58	M	58125110	jíl surový kusový	t		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0.817*1.02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
59	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		112,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.35+2.8+0.9)*0.9"okap chodník					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
60	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus		1 960,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2		743,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(1.15+2.15*2)*0.5+(1.15+2.15*2)*0.45*4+(1.15+2.15*2)*0.6"ostění dveří					
62	K	617131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) světlíků nebo výtahových šachet	m2		56,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1.9+2.35)*12.1+(1.9+2.35)*2.2					
	VV		(2.35*2+1.9)*8.2+1.9*3.5					
	VV		2.35*1.9					
	VV		Součet					
63	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2		254,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
64	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2		68,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
65	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2		20,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12.75*2.4+12.75*2.55*3					
66	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2		41,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		30*5					
67	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2		46,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.8*18.85+49+2.8*8.5+3.3*2"šachta					
68	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2		651,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.375*2.7					
69	M	28375981	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm	m2		188,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3.713*1.02 'Přepočtené koeficientem množství					
70	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2		244,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.8*18.85+49+2.8*8.5+3.3*2"šachta					
71	K	622325113	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2		443,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.8+2.2)*9.6+2.8*6.4"po odstranění KZS					
72	K	622532011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2		324,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.8*18.85+49+2.8*8.5+3.3*2"šachta					
	VV		1.375*2.7"doplnění KZS					
	VV		Součet					
73	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3		3 490,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.9*2.35*0.2					
74	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3		67,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
75	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t		29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.35*2.8)*2*1.2*(5.95/1000)					
76	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2		747,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.15*0.45+1.15*0.6+1.15*0.45+1.15*0.45*2"doplnění podlahy ve dveřích					
77	K	637211311	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do cementové malty MC-10	m2		791,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.35+2.8+0.9)*0.9"okap chodník					
78	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus		58,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
79	M	55341420	průvětrník bez klapek se sítí 15x15cm	kus		112,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus		29,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
81	M	28615049	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x2000 mm	m		121,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0.45*2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
82	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.8+0.9)*18.85+49+(2.8+0.9)*8.5+3.3*2"šachta					
83	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2		1,83	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		156.798*180 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2		31,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
85	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2		17,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.8+0.9)*18.85+49+(2.8+0.9)*8.5+3.3*2"šachta					
86	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2		0,36	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		156.795*180 'Přepočtené koeficientem množství					
87	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2		12,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2		66,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		5*1.5*5					
89	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m		607,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
90	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m		21,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		20*180 'Přepočtené koeficientem množství					
91	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m		425,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
92	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2		128,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12.75*2.4+12.75*2.55*3					
93	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus		44,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12+6					
94	K	953965117	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus		93,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
95	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3		1 240,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.5*2"podezdívky schodiště					
96	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m		93,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*6					
97	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus		383,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
98	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m		263,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3"hl.střecha					
99	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2		69,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.8+2.2)*9.6+2.8*6.4					
100	K	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2		210,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1.15+2.3*2)*0.6					
101	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2		139,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1.13+2.3*2)*0.45*3					
	VV		(1.13+1.85*2)*0.45					
	VV		(1.13+2.3*2)*0.6					
	VV		Součet					
102	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm	m2		767,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.8+2.35)*3/100*50"stáv. stěny pod terénem					
103	K	968082015	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2		490,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0.86*1.1*2					
104	K	968082017	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2		212,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.16*2.05*2					
105	K	968082022	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2		186,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.7*2.7					
106	K	971026661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3		2 100,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.15*2.3*0.65					
107	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus		124,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2"pro přílozky					
108	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3		1 180,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.13*2.3*0.6					
	VV		(1.13*2.3-0.86*1.1)*0.45					
	VV		(1.13*2.3-0.6*0.7)*0.45*2					
	VV		1.13*1.85*0.45					
	VV		Součet					
109	K	973022341	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus		338,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2"pro překlad					
110	K	973028151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 450 mm	m		529,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.2*2					
111	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus		218,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8"pro překlad					
112	K	973031845	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m		491,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10.1*2+8.1*2					
113	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2		32,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.8+2.2)*9.6+2.8*6.4"po odstranění KZS					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
114	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t		517,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
115	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m		536,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
116	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m		62,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							

	VV		20*30 'Přepočtené koeficientem množství					
117	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		233,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
118	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		10,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		38.763*49 'Přepočtené koeficientem množství					
119	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t		350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.897+1.912					
120	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t		300,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0.192+0.33+0.734+9.369+0.248+0.7278					
121	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t		1 290,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.138+0.243+0.285)/2					
122	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t		1 620,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.197+0.07					
123	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t		1 520,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.138+0.243+0.285)/2+0.122+0.240					
124	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t		2 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0.989+0.005					
125	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12.5+1.344+0.259+4.298+0.078+0.084					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
126	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t		1 610,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
127	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2		10,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.35*1.9+2.35*2*0.45+1.15*0.5					
128	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*		*48 300,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7.155*0.0003 'Přepočtené koeficientem množství					
129	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2		22,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35*2+1.9*2)*3.5					
130	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*		*48 300,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		29.75*0.00035 'Přepočtené koeficientem množství					
131	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2		102,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.35*1.9+2.35*2*0.45+1.15*0.5					
132	*M*	*62833159*	*pás těžký asfaltovaný G 200 S40*	*m2*		*95,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7.155*1.15 'Přepočtené koeficientem množství					
133	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2		117,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35*2+1.9*2)*3.5					
134	*M*	*62833159*	*pás těžký asfaltovaný G 200 S40*	*m2*		*95,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		29.75*1.2 'Přepočtené koeficientem množství					
135	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t		1 090,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
136	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		565,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
137	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2		28,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6.85/Cos(5)"přístavba střecha					
138	K	7123320-R	Střešní krytina z PVC fólie včetně systémové oplechování a kotvení	m2		215,00	0,00	
	VV		6.5*3					
139	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2		43,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6.2*3					
140	*M*	*69311202*	*geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2*	*m2*		*31,60*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		18.6*1.15 'Přepočtené koeficientem množství					
141	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2		31,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3*3.4)/Cos(41)"hl. objekt					
142	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		1 200,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
143	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		669,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
144	K	713110813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2		35,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.8*1.1"střecha přístavby					
145	K	713120813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2		27,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		8.7*1.5"pro příložky					
146	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2		53,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		8.7*1.5"pro příložky					
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
147	K	7620000-R1	Statické zajištění krovu během vyřezávání části krovu	kpl		5 000,00	0,00	
148	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3		1 040,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
149	K	762331912	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku přes 3 do 5 m	m		117,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3.2*1*2"kleštiny					
150	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m		146,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3.5*3"krokve					
151	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m		218,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.1*4+2.8"krokví a pozednice					
152	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m		194,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3.8*1"vzpěra					
153	K	762331941	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m		242,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3"pozednice					
154	K	762331951	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m		266,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.4*1"vazný trám					
155	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m		201,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3*2+6.4*3+2.8					
156	*M*	*60511166*	*řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.*	*m3*		*6 450,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6.4*3*(0.12*0.16)					
	VV		(2.8+3*2)*(0.14*0.16)					
	VV		Součet					
	VV		0.566*1.1 'Přepočtené koeficientem množství					
157	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2		449,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3.3*2					
158	K	762341145	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm	m2		696,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(6.2*2+3)*0.5"podbití					
159	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2		110,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6.2*3					
160	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm*	*m3*		*4 530,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		18.600*0.025					
	VV		0.465*1.1 'Přepočtené koeficientem množství					
161	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2		34,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6.85/Cos(5)"přístavba střecha					
	VV		(3*3.4)/Cos(41)"hl. objekt					
	VV		Součet					
162	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m		12,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6.4*4					
163	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m*	*m3*		*6 230,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		25.600*0.06*0.06					
164	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus		2 830,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		4"zajištění během vyřezávání					
165	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2		119,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		8.7*1.5"pro příložky					
166	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2		34,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8.7*1.5"pro příložky					
167	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		1 560,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
168	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		652,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
169	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m		46,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.8"u přístavby					
	VV		3"hl.objekt					
	VV		Součet					
170	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2		164,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6.85/Cos(5)"přístavba střecha					
171	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m		35,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.8"u přístavby					
	VV		3"hl. objekt					
	VV		Součet					
172	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m		88,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0.86*2+1.16*2					
173	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m		81,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4"u přístavby					
174	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m		86,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.8"u přístavby					
175	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m		225,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
176	K	764248324	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m		584,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
177	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		2 050,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
178	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		1 140,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	765	Krytina skládaná				0,00	
179	K	765131811	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° k dalšímu použití	m2		147,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(3*3.4)/Cos(41)"hl. objekt					
180	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2		32,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
181	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2		51,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6.2*3					
182	*M*	*28329295*	*membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou*	*m2*		*75,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		18.6*1.1 'Přepočtené koeficientem množství					
183	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m		17,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6.4*3					
184	*M*	*28329304*	*páska těsnicí jednostranně lepicí parotěsných fólií 3x30 mm*	*m*		*30,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		19.2*1.1 'Přepočtené koeficientem množství					
185	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t		1 260,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
186	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		623,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
187	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus		41,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
188	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus		67,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
189	K	7670000-R1	Zámečnická výroba příložek	t		21 800,00	0,00	

188	K	7979000-V	Dodávka a montáž výtahu včetně protipožárních dveřních stanic a revize – minimální rozměry výtahové kabiny 1500 x 1500 mm, minimální rozměry dveří zastávek 900 x 2000 mm	kpl		900 000,00	0,00	
189	K	7979961117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg		29,30	0,00	C1 URS 2018 01
190	M	13010800	*ocel profilová jakost 11 375*	t		25 400,00	0,00	C1 URS 2018 01
			20*20+20 ze 100/2=100					
191	M	13010854	*Ocelová svařovací konstrukční jakost 11 375 jakýchkoliv*	t		27 200,00	0,00	C1 URS 2018 01
			0,5*2+0,5*0,5*7850					
192	M	31197954	*kyl zdvihová Pz 4,0 W12*	m		40,30	0,00	C1 URS 2018 01
			20+20					
193	M	31111000	*matice přívod beztřesová Pz DIN 934-8 W12*	100 kus		188,00	0,00	C1 URS 2018 01
			20+0,100					
194	M	31126000	*podložka DIN 125-A 20 0 22mm*	100 kus		77,00	0,00	C1 URS 2018 01
			20+0,100					
195	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		1 360,00	0,00	C1 URS 2018 01
			PSU					
196	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cením za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t		578,00	0,00	C1 URS 2018 01
			PSU					
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
197	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m		124,30	0,00	C1 URS 2018 01
198	M	59761250	*dlaždice keramické podlahové -barevnost přes 9 do 12 ks/m2*	m2		346,00	0,00	C1 URS 2018 01
			0,4*2+0,1*2+0,2*2					
			VV					
			0,38*1,2 Přepočtený koeficient množství					
199	K	771574136	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkých nebo protiskluzných hladkých nebo reliéfních do 10 ks/m2	m2		482,00	0,00	C1 URS 2018 01
			3,08*(4,4+1,1)*1,45+0,15*(1,45+2)+0,9*(1,45+2)-1,2*2,1-0,9*2,1-0,6*1,2-0,6*1,2					
200	M	59761250	*dlaždice keramické podlahové -barevnost přes 9 do 12 ks/m2*	m2		346,00	0,00	C1 URS 2018 01
			9,76*1,1 Přepočtený koeficient množství					
201	K	771576101	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cením za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2		15,00	0,00	C1 URS 2018 01
202	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2		35,00	0,00	C1 URS 2018 01
			PSU					
203	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		611,00	0,00	C1 URS 2018 01
			PSU					
204	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cením za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t		474,00	0,00	C1 URS 2018 01
			PSU					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
205	K	783201203	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmrštění jednosvrstvým bezpotřebným	m2		52,30	0,00	C1 URS 2018 01
			0,38*2+2,1*0,6					
206	K	783203313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění emulzním bezvodým	m2		63,40	0,00	C1 URS 2018 01
207	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2		120,00	0,00	C1 URS 2018 01
			0,38*2+2,1*0,6					
208	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo lisovaných stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2		92,50	0,00	C1 URS 2018 01
			2,9*0,3 Stavy sedlovcové					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
209	K	784121003	Otěrvzdorné malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2		33,30	0,00	C1 URS 2018 01
			VV					
			(12,75*2+2,9*3)*4,4-2,45*2*3+(12,75*2-8)					
			VV					
			(12,75*2+2,9)*2*0,45-(2,3*2*2)*2+(12,75*2,55)*2					
			Součet - odpo vč. malby					
210	K	784123013	Rozmývání podkladu po otěrvzdorné malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2		16,90	0,00	C1 URS 2018 01
211	K	784231103	Malby z malířských směsí otěrvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěrvzdorné malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2		38,50	0,00	C1 URS 2018 01
			VV					
			(12,75*2+2,9*3)*4,4-2,45*2*3+(12,75*2,-8)					
			VV					
			(12,75*2+2,9)*2*0,45-(2,3*2*2)*2+(12,75*2,55)*2					
			VV					
			-138,17*0,04 - malby					
			Součet - odpo vč. malby					
212	K	784221133	Malby z malířských směsí otěrvzdorných za sucha Příplatek k cením dvojnásobných malob za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m		3,70	0,00	C1 URS 2018 01
			VV					
			(12,75*2+2,4*3-2,45)*2					
			VV					
			(12,75*2+2,9)*2+(2,3*2)*2					
			Součet					
213	K	784231105	Malby z malířských směsí otěrvzdorných za sucha Příplatek k cením dvojnásobných malob za zdvojnásobení spotřebnosti - u sytých barev	m2		13,90	0,00	C1 URS 2018 01
214	K	7840910-R	Malby omyvatelné (barevné i bílé) v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m včetně kvalitativní přípravy	m2		74,00	0,00	C1 URS 2018 01
			VV					
			(12,75*2+2,9*3)*1,5-2,45*2*1,5					
			VV					
			(12,75*2+2,9)*2*1,5-(2,3*2*1,5)*2					
			VV					
			Součet					
	O	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
215	K	012002000	Geodetické práce	_		5 000,00	0,00	C1 URS 2018 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
216	K	030001000	Zařízení staveniště	_		10 000,00	0,00	C1 URS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
217	K	070001000	Provozní vlivy	_		5 000,00	0,00	C1 URS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - VCP

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-1 - Výtahová šachta s výtahem

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: #REF!

Zadavatel: IČ:
Obec Staré Křečany DIČ:

Uchazeč: IČ: #REF!
#REF! DIČ: #REF!

Projektant: IČ:
ProProjek, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**273 727,99**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 727,99	21,00%	57 482,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**331 210,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-1 - Výtahová šachta s výtahem

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 165.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: #REF!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**273 727,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	212 625,81
1 - Zemní práce	4 320,00
2 - Zakládání	36 134,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 011,04
4 - Vodorovné konstrukce	26 459,25
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 280,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 421,08
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	61 102,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 754,44
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	1 154,03
762 - Konstrukce tesařské	6 648,00
764 - Konstrukce klempířské	12 160,71
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	32 385,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-1 - Výtahová šachta s výtahem

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: #REF!
Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**273 727,99**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				212 625,81	
	D	1	Zemní práce				4 320,00	
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	960,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	58,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
3	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	0,000	1 970,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
4	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	0,000	89,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3		29,279			
5	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	0,000	79,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	0,000	62,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3		29,279			
7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	0,000	12,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	0,000	111,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		((2.35+1)*(2.8+1))*2.3		29,279			
9	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	0,000	25,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,000	127,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
11	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m	m3	0,000	404,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	257,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	21,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		21.196*40 'Přepočtené koeficientem množství		847,840			
14	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	263,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	18,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	133,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	0,000	517,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
19	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	0,000	471,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0.927*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,854			
20	K	115100001	čerpání vody do h=10m	hod.	40,000	108,00	4 320,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
	D	2	Zakládání				36 134,34	
21	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	0,000	39,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
22	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	0,000	40,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12.875*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		14,163			
23	K	212792211	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100	m	0,000	76,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.8*2		5,600			
24	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
25	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,000	2 790,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
26	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC2	m3	0,000	2 850,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
27	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,000	401,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
28	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,000	108,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
29	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
30	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,000	319,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
31	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,000	61,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
32	K	274272110 RT4	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm	m2	12,000	947,00	11 364,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
33	K	274272140RT5	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 300 mm	m3	10,140	1 526,00	15 473,64	CS ÚRS 2018 01
	VV							
34	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,233	39 900,00	9 296,70	CS ÚRS 2018 01
	VV							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				68 011,04	
35	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,000	4 960,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
36	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	8,800	1 800,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.35*2)*(10.1-0.25*6)		40,420			
	VV		(2.35*3)*(5.5-0.25*4)		31,725			
	VV		(2.35*4)*(2.65-0.25*2)		20,210			
	VV		Součet		92,355			
37	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	0,000	488,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
38	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,159	6 060,00	963,54	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
39	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 16	t	0,315	42 500,00	13 387,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC							

	VV		(2,2 x 17,9) x 8		0,315			
40	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	0,000	74,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	317998125	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm	m2	0,000	324,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2,35*2+0,15*2)*0,25)*10		12,500			
	VV		((2,8*2+2,35*2)*0,25)*2		5,150			
	VV		Součet		17,650			
42	K	342255020	Příčka z desek Ytong 150mm	m2	24,000	996,00	23 904,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,8+2,35)*3/100*50"stáv. stěny pod terénem		7,725			
43	K	317121044	Překlad nosný porobetonový do 180 cm	ks	4,000	3 479,00	13 916,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,45*2*5)*0,15		2,175			
	D	4	Vodorovné konstrukce				26 459,25	
44	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,000	3 290,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(3,25*2,8)*0,2"strop výtahu		1,820			
45	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	0,000	372,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3,25*2,8+(2,8*2+3,25*2)*0,2		11,520			
46	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	0,000	111,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
47	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	0,000	171,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,9*2,35		4,465			
48	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	0,000	51,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
49	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	42 300,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,82*(50/1000)		0,091			
50	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,82*(50/1000)		0,091			
51	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	0,000	113,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2*4+4*2		32,000			
52	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	16,000	212,00	3 392,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	7,071	3 140,00	22 202,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2,35*2+0,15*2)*0,35*0,25)*7		3,063			
	VV		((2,8*3)*0,35*0,25)*3		2,205			
	VV		((2,8*2+2,35*2)*0,35*0,25)*2		1,803			
	VV		Součet		7,071			
54	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,900	370,00	703,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2,35*2+0,15*2)*0,35)*7		12,250			
	VV		((2,8*3)*0,35)*3		8,820			
	VV		((2,8*2+2,35*2)*0,35)*2		7,210			
	VV		Součet		28,280			
55	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,900	84,90	161,31	CS ÚRS 2018 01
56	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	41 600,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,071*(50/1000)		0,354			
57	K	458591111	Zřízení výplně těsnicí vrstvy za opěrou z jílu	m3	0,000	641,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2,35+2,8+0,9)*0,9*0,15"okap.chodník		0,817			
58	*M*	*58125110*	*jíl surový kusový*	*t*	*0,000*	*1 000,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0,817*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,833			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
59	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,000	112,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+2,8+0,9)*0,9"okap.chodník		5,445			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 280,10	
60	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	0,000	1 960,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	10,000	743,00	7 430,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
62	K	622432112	Omítka marmolit střednězrná	m2	6,000	799,00	4 794,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,9+2,35)*12,1+(1,9+2,35)*2,2		60,775			
	VV		(2,35*2+1,9)*8,2+1,9*3,5		60,770			
	VV		2,35*1,9		4,465			
	VV		Součet		126,010			
63	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	47,490	254,00	12 062,46	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
64	K	617321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet	m2	94,980	68,20	6 477,64	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
65	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	0,000	20,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12,75*2,4+12,75*2,55*3		128,138			
66	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	0,000	41,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		30*5		150,000			
67	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	0,000	46,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,8*18,85+49+2,8*8,5+3,3*2"šachta		132,180			
68	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	12,000	651,00	7 812,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,375*2,7		3,713			
69	*M*	*28375981*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm*	*m2*	*12,000*	*68,00*	*816,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		3,713*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,787			
70	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	0,000	244,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2,8*18,85+49+2,8*8,5+3,3*2"šachta		132,180			
71	K	622325113	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	0,000	443,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,8+2,2)*9,6+2,8*6,4"po odstranění KZS		65,920			
72	K	622532011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	12,000	324,00	3 888,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,8*18,85+49+2,8*8,5+3,3*2"šachta		132,180			
	VV		1,375*2,7"doplnění KZS		3,713			
	VV		Součet		135,893			
73	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,000	3 490,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,9*2,35*0,2		0,893			
74	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,000	67,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
75	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35*2,8)*2*1,2*(5,95/1000)		0,094			
76	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	0,000	747,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,15*0,45+1,15*0,6+1,15*0,45+1,15*0,45*2"doplnění podlahy ve dveřích		2,760			
77	K	637211311	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do cementové malty MC-10	m2	0,000	791,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+2,8+0,9)*0,9"okap.chodník		5,445			
78	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	0,000	58,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
79	*M*	*55341420*	*průvětrník bez klapek se sítí 15x15cm*	*kus*	*0,000*	*112,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
80	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	0,000	29,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
81	*M*	*28615049*	*trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x2000 mm*	*m*	*0,000*	*121,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		0,45*2		0,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 421,08	
82	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2,8+0,9)*18,85+49+(2,8+0,9)*8,5+3,3*2"šachta		156,795			
83	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	0,000	1,83	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		156,798*180 'Přepočtené koeficientem množství		28 223,640			
84	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	0,000	31,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
85	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	0,000	17,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2,8+0,9)*18,85+49+(2,8+0,9)*8,5+3,3*2"šachta		156,795			
86	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	0,000	0,36	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		156,795*180 'Přepočtené koeficientem množství		28 223,100			
87	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	0,000	12,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	0,000	66,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		5*1,5*5		37,500			
89	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	0,000	607,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
90	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	0,000	21,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		20*180 'Přepočtené koeficientem množství		3 600,000			
91	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	0,000	425,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
92	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	0,000	128,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12,75*2,4+12,75*2,55*3		128,138			
93	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	0,000	44,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12+6		18,000			
94	K	953965117	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	0,000	93,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
95	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	15,000	1 240,00	18 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12x0,5x2,5		15,000			
96	K	9630051113	Bourání stropů ŽB deskových nad 8 cm	m3	1,800	3 560,00	6 408,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4x3x015		1,800			
97	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	0,000	383,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
98	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	0,000	263,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3"hl.střecha		3,000			
99	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2	0,000	69,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,8+2,2)*9,6+2,8*6,4		65,920			
100	K	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	0,000	210,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,15+2,3*2)*0,6		3,450			
101	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,000	139,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,13+2,3*2)*0,45*3		7,736			
	VV		(1,13+1,85*2)*0,45		2,174			
	VV		(1,13+2,3*2)*0,6		3,438			
	VV		Součet		13,348			
102	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm	m2	7,725	767,00	5 925,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,8+2,35)*3/100*50"stáv. stěny pod terénem		7,725			
103	K	968082015	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,000	490,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0,86*1,1*2		1,892			
104	K	968082017	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	0,000	212,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,16*2,05*2		4,756			
105	K	968082022	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	0,000	186,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,7*2,7		4,590			
106	K	971026661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,000	2 100,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,15*2,3*0,65		1,719			
107	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	0,000	124,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2"pro přílozky		2,000			
108	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,000	1 180,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,13*2,3*0,6		1,559			
	VV		(1,13*2,3-0,86*1,1)*0,45		0,744			
	VV		(1,13*2,3-0,6*0,7)*0,45*2		1,961			
	VV		1,13*1,85*0,45		0,941			
	VV		Součet		5,205			
109	K	973022341	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	0,000	338,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2"pro překlad		2,000			
110	K	973028151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 450 mm	m	0,000	529,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2,2*2		4,400			
111	K	973031334	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	16,000	218,00	3 488,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8"pro překlad		8,000			
112	K	973031845	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	0,000	491,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,1*2+8,1*2		36,400			
113	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	0,000	32,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,8+2,2)*9,6+2,8*6,4"po odstranění KZS		65,920			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
114	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,000	517,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
115	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	0,000	536,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
116	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	0,000	62,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							

	VV		20*30 'Přepočtené koeficientem množství		600,000			
117	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	233,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
118	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	10,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		38,763*49 'Přepočtené koeficientem množství		1 899,387			
119	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2,897+1,912		4,809			
120	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,000	300,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0,192+0,33+0,734+9,369+0,248+0,7278		11,601			
121	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	0,000	1 290,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0,138+0,243+0,285)/2		0,333			
122	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,000	1 620,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,197+0,07		1,267			
123	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,000	1 520,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0,138+0,243+0,285)/2+0,122+0,240		0,695			
124	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0,989+0,005		0,994			
125	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		12,5+1,344+0,259+4,298+0,078+0,084		18,563			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
126	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukční výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 610,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				61 102,18	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 754,44	
127	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,000	10,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2,35*1,9+2,35*2*0,45+1,15*0,5		7,155			
128	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,000*	*48 300,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7,155*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
129	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	0,000	22,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2,35*2+1,9*2)*3,5		29,750			
130	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,000*	*48 300,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		29,75*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
131	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	7,155	102,00	729,81	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2,35*1,9+2,35*2*0,45+1,15*0,5		7,155			
132	*M*	*62833159*	*pás těžký asfaltovaný G 200 S40*	*m2*	*8,228*	*95,00*	*781,66*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7,155*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,228			
133	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	29,750	117,00	3 480,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2,35*2+1,9*2)*3,5		29,750			
134	*M*	*62833159*	*pás těžký asfaltovaný G 200 S40*	*m2*	*35,700*	*95,00*	*3 391,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		29,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		35,700			
135	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,224	1 090,00	244,16	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
136	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,224	565,00	126,56	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
137	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	0,000	28,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,85/Cos(5)"přístavba střecha		6,876			
138	K	7123320-R	Střešní krytina z PVC fólie včetně systémové oplechování a kotvení	m2	0,000	215,00	0,00	
	VV		6,5*3		19,500			
139	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	0,000	43,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6,2*3		18,600			
140	*M*	*69311202*	*geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2*	*m2*	*0,000*	*31,60*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		18,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,390			
141	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	0,000	31,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3*3,4)/Cos(41)"hl. objekt		13,515			
142	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 200,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
143	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	669,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	713	Izolace tepelné				1 154,03	
144	K	713110813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	3,080	35,30	108,72	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2,8*1,1"střecha přístavby		3,080			
145	K	713120813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	13,050	27,10	353,66	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		8,7*1,5"pro příložky		13,050			
146	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	13,050	53,00	691,65	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		8,7*1,5"pro příložky		13,050			
	D	762	Konstrukce tesařské				6 648,00	
147	K	7620000-R1	Statické zajištění krovu během vyřezávání částí krovu	kpl	0,000	5 000,00	0,00	
148	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,000	1 040,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
149	K	762331912	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku přes 3 do 5 m	m	0,000	117,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3,2*1*2"kleštiny		6,400			
150	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	0,000	146,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3,5*3"krokve		10,500			
151	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	0,000	218,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1,1*4+2,8"krokví a pozednice		7,200			
152	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	0,000	194,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3,8*1"vzpěra		3,800			
153	K	762331941	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	0,000	242,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3"pozednice		3,000			
154	K	762331951	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	0,000	266,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2,4*1"vazný trám		2,400			
155	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	0,000	201,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3*2+6,4*3+2,8		28,000			
156	*M*	*60511166*	*řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.*	*m3*	*0,000*	*6 450,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		6,4*3*(0,12*0,16)		0,369			
	VV		(2,8+3*2)*(0,14*0,16)		0,197			
	VV		Součet		0,566			
	VV		0,566*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,623			
157	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	0,000	449,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3,3*2		6,600			
158	K	762341145	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm	m2	0,000	696,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(6,2*2+3)*0,5"podbití		7,700			
159	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	0,000	110,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6,2*3		18,600			
160	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm*	*m3*	*0,000*	*4 530,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		18,600*0,025		0,465			
	VV		0,465*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,512			
161	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	0,000	34,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,85/Cos(5)"přístavba střecha		6,876			
	VV		(3*3,4)/Cos(41)"hl. objekt		13,515			
	VV		Součet		20,391			
162	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	0,000	12,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6,4*4		25,600			
163	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m*	*m3*	*0,000*	*6 230,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		25,600*0,06*0,06		0,092			
164	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus	0,000	2 830,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		4"zajištění během vyřezávání		4,000			
165	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	0,000	119,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV							
166	K	R	Montáž obložení stěn deskami OSB 18mm	m2	12,000	554,00	6 648,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
167	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 560,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
168	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	652,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	764	Konstrukce klempířské				12 160,71	
169	K	764252403	Žlab TiZn půlkruhový š. 330	m	3,000	545,00	1 635,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
	VV							
	VV							
170	K	764259615	Kotlík závěsný 330/100	ks	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
171	K	764651603	Svod kruhový 100mm	m	3,000	583,00	1 749,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
	VV							
	VV							
172	K	764430230	Oplechování zdí z Pz plechu š. 400mm	m	10,000	568,00	5 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV							
173	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	0,000	81,60	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4"u přístavby		4,000			
174	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	0,000	86,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,8"u přístavby		2,800			
175	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	12,000	225,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
176	K	764248324	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	0,000	584,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
177	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	2 050,00	18,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
178	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	1 140,00	10,26	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	765	Krytina skládaná				0,00	
179	K	765131811	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	0,000	147,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(3*3,4)/Cos(41)"hl. objekt		13,515			
180	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	0,000	32,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
181	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	0,000	51,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6,2*3		18,600			
182	*M*	*28329295*	*membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou*	*m2*	*0,000*	*75,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		18,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,460			
183	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	0,000	17,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6,4*3		19,200			
184	*M*	*28329304*	*páska těsnicí jednostranně lepicí parotěsných fólií 3x30 mm*	*m*	*0,000*	*30,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		19,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,120			
185	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 260,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
186	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	623,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				32 385,00	
187	K	76660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchod.dveří	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2018 01
188	K	R pol.	Dveře plstové vchod. 100/230 prosklenné	kus	1,000	28 965,00	28 965,00	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
189	K	7670000-R1	Zámečnická výroba příložek	t	0,000	21 800,00	0,00	

188	K	7979000-V	Dodávka a montáž výtahu včetně protipožárních dveřních stanic a revize – minimální rozměry výtahové kabiny 1500 x 1500 mm, minimální rozměry dveří zastávek 900 x 2000 mm	kpl	0,000	905 000,00	0,00	
189	K	7979961117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	0,000	29,30	0,00	C1 URS 2018 01
190	M	13010800	ocel profilová jakl 20x20x2	t	0,000	25 400,00	0,00	C1 URS 2018 01
191	M	13010454	profil ocelový zvláštní jakost 11 375 zfosfátovaný	t	0,000	27 200,00	0,00	C1 URS 2018 01
192	M	31197004	nýt zápustný Pk 4,0 M12	ks	0,000	40,30	0,00	C1 URS 2018 01
193	M	31111000	matice přívod beztřesová Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,000	188,00	0,00	C1 URS 2018 01
194	M	31126000	podložka DIN 125-A 26.0 12mm	100 kus	0,000	77,00	0,00	C1 URS 2018 01
195	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	1 360,00	0,00	C1 URS 2018 01
196	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cením za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,000	578,00	0,00	C1 URS 2018 01
	o	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
197	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	0,000	124,30	0,00	C1 URS 2018 01
198	M	59761250	dlaždice keramické podlahové -barevnost přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,000	346,00	0,00	C1 URS 2018 01
199	K	771574136	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem ručních hladkých nebo reliéfních do 20 ks/m2	m2	0,000	460,00	0,00	C1 URS 2018 01
200	M	59761250	dlaždice keramické podlahové -barevnost přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,000	346,00	0,00	C1 URS 2018 01
201	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cením za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,000	15,00	0,00	C1 URS 2018 01
202	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,000	35,00	0,00	C1 URS 2018 01
203	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000	611,00	0,00	C1 URS 2018 01
204	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cením za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,000	474,00	0,00	C1 URS 2018 01
	o	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
205	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmrštění jednosvrstvým bezplošným	m2	0,000	52,30	0,00	C1 URS 2018 01
206	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ředidlovým bezplošným	m2	0,000	61,40	0,00	C1 URS 2018 01
207	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,000	120,00	0,00	C1 URS 2018 01
208	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo tlustovrstvých stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	0,000	92,50	0,00	C1 URS 2018 01
	o	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
209	K	784121003	Otěrvzdorné malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	33,30	0,00	C1 URS 2018 01
	VV		(12,75+2-2,8*3)*4,4-2,45*2*3+(12,75*2,8)		149,220			
	VV		(12,75+2-2,55*2)*1,65-(2,3*2*1)*2+(12,75*2,55)*2		260,805			
	Součet - celkem vč. malby				410,025			
210	K	784123013	Rozmíchání podkladu pro otěrvzdorné malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	16,90	0,00	C1 URS 2018 01
211	K	784231103	Malby z malířských směsí otěrvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěrvzdorné malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	38,50	0,00	C1 URS 2018 01
	VV		(12,75+2-2,8*3)*4,4-2,45*2*3+(12,75*2,8)		149,220			
	VV		(12,75+2-2,55*2)*1,65-(2,3*2*1)*2+(12,75*2,55)*2		260,805			
	VV		-116,1*omv. malby		-116,100			
	Součet - celkem vč. malby				293,925			
212	K	784221133	Malby z malířských směsí otěrvzdorných za sucha Příplatek k cením dvojnásobných malob za zvýšenou pracnost při provádění stylu 2 barev	m	0,000	3,70	0,00	C1 URS 2018 01
	VV		(12,75+2-2,4*3-2,45)*2		25,400			
	VV		(12,75+2-2,55*2)-(2,3*2)*2		52,000			
	Součet				77,400			
213	K	784231105	Malby z malířských směsí otěrvzdorných za sucha Příplatek k cením dvojnásobných malob za zdvojnásobení spotřebovaného v ceně(bez ředidla)	m2	0,000	13,90	0,00	C1 URS 2018 01
214	K	7840910-R	Malby omyvatelné (barevné i bílé) v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m včetně kvalitativní přípravy	m2	0,000	74,00	0,00	C1 URS 2018 01
	VV		(12,75+2-2,8*3)*1,5-2,45*2*1,5		38,100			
	VV		(12,75+2-2,55*2)*1,5-(2,3*2*1,5)*2		78,000			
	Součet				116,100			
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	o	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
215	K	012002000	Geodetické práce	_	0,000	5 000,00	0,00	C1 URS 2018 01
	o	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
216	K	030001000	Zařízení staveniště	_	0,000	10 000,00	0,00	C1 URS 2018 01
	o	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
217	K	070001000	Provozní vlivy	_	0,000	5 000,00	0,00	C1 URS 2018 01

List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018745-Dot3

Stavba: **Infrastruktura ZŠ Staré Křečany**

KSO: CC-CZ:

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021

Zadavatel: IČ:

Obec Staré Křečany DIČ:

Uchazeč: IČ: 14864878

Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem DIČ: CZ14864878

Projektant: IČ:

ProProjek, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **35 858,88**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	#REF!	#REF!
	snížená	15,00%	#REF!	#REF!

Cena s DPH **v** **CZK** **#REF!**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018745-Dot3

Stavba: **Infrastruktura ZŠ Staré Křečany**

Místo: **st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany** Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.

Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZP	**Způsobilé výdaje**			**STA**
HZV	**Hlavní způsobilé výdaje**			Soupis
HZV-1	**Výtahová šachta s výtahem**	#REF!		Soupis
HZV-2	**Prodloužení chodby v 1.PP**	18 698,88	22 625,64	Soupis
HZV-3	**Elektroinstalace**	#REF!		Soupis
HZV-4	**Úprava hlavního bezbariérového vstupu**	#REF!		Soupis
HZV-5	**Bezbariérová rampa a schodiště u bezbariérového vstupu**	#REF!		Soupis
HZV-6	**Madla ve schodišti a u ramp**	#REF!		Soupis
HZV-7	**Doplnění madel ke dveřím**	#REF!		Soupis
HZV-8	**Záchodová kabina**			Soupis
HZV-8.1	**Stavební úpravy**	#REF!		Soupis
HZV-8.2	**Zdravotně technická instalace**	#REF!		Soupis
HZV-8.3	**Zařízení elektroinstalace**	17 160,00	20 763,60	Soupis
HZV-8.4	**Zařízení pro vytápění**	#REF!		Soupis

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!=
=
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)=
=
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek=
=
Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-2 - Prodloužení chodby v 1.PP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany	Datum:	16.08.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Staré Křečany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	14864878
	Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem	DIČ:	CZ14864878
Projektant:		IČ:	
	ProProjek, s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**18 698,88**
DPH	základní	18 698,88	21,00%	3 926,76
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**22 625,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-2 - Prodloužení chodby v 1.PP

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**18 698,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 698,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 698,88
713 - Izolace tepelné	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-2 - Prodloužení chodby v 1.PP

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 698,88**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3		1 970,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.9*1.2*0.8"pro podbetonování					
2	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3		1 637,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.9*3*0.6"pod podlahu - snížení					
	VV		2.9*0.65*0.6"pro základ stěny					
	VV		Součet					
3	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3		1 401,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.784+6.351					
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3		367,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3		334,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		264,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3		20,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		9.135*40 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3		263,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		18,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		9.135*2 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		38,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)"podlahy					
	D	2	Zakládání				0,00	
12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3		1 050,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)*0.02"podlahy					
13	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3		2 850,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)*0.07"podlaha - podkladní deska					
14	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t		29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)*1.2*(4.44/1000)"podlaha					
15	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3		2 830,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.9*0.65*0.67"pro novou stěnu					
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2		319,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(2.9*0.8)"pro podbetonování zdiva					
	VV		(2.9*0.3*2)"pasu pod stěnu					
	VV		Součet					
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2		61,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
18	K	279113142	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2		1 010,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.9*0.5					
19	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3		5 370,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.9*1.2*0.8"stávající stěny					
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t		39 900,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.9*4+0.8*6*2)*(0.92/1000)					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
21	K	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2		1 690,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.9*2.85					
22	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3		6 060,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		1.15*0.6*0.12					
23	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t		42 500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(1.45*3)*(11.28/1000)"i120					
24	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm	m2		522,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7*0.7"vyrovnání stěny pod podlahou					
25	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m		109,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.85*2					
26	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2		674,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.45*2*0.15					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
27	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus		113,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
28	K	611131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů	m2		68,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.9*1.75					
29	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2		171,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2		261,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
31	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2		68,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		5.075*2 'Přepočtené koeficientem množství					
32	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2		56,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.9*2.15+2.9*2.7"nová stěna					
33	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2		134,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2		222,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
35	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2		64,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		7.0325*2 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2		796,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		7*2.85-(1.15*2.3+1.15*2.1)+(1.15+2.3*2)*0.6+(1.15+2.1*2)*0.5"v nové chodbě					
	VV		(10.4-0.7)*0.5"ve sklepě vytažená na stěny					
	VV		Součet					
37	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2		20,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3.2*2.9+2.9*1.75+1.15*0.6+3.45*1.75+5*1.5+1.75*2					
38	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2		41,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
39	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3		3 820,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)*0.07"podlaha					
40	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3		979,00	0,00	CS ÚRS 2018 01

	PSC							
	VV		(2.9*1.75+1.15*0.6)*0.07					
41	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3		1 120,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(3.2*2.9+0.9*0.5)*0.07					
42	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3		297,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
43	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t		29 700,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)*1.2*(4.44/1000)"podlaha					
44	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2		13,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)"podlaha					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
45	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2		49,80	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.9*1.75+2.9*1					
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2		112,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		3.2*2.9+2.9*1.75+1.15*0.6+3.45*1.75+5*1.5+1.75*2					
47	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3		2 930,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(5.2*2.9+0.9*0.5)*0.1"vrchní mazanina					
	VV		(5.2*2.9+0.9*0.5)*0.1"spodní mazanina					
	VV		Součet					
48	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3		1 580,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	967022681	Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy	m		467,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(1.15*2+2.3*2)*0.6					
50	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm	m2		767,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(7*0.7)/100*50"vyrovnání stěny pod podlahou 50%					
51	K	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3		1 890,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.15*2.5*0.6					
52	K	973022241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus		262,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2"pro překlad					
53	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2		108,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		2.9*1.75					
54	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2		84,90	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		7*2.85+(10.4-0.7)*0.5"pro stěrkovou izolaci					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
55	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t		801,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		233,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		10,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		13.774*49 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t		350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0.254+1.141					
59	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t		500,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		6.833+0.137					
60	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t		2 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
61	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		350,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		0.079+0.919+4.313+0.038					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
62	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t		1 320,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 698,88	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 698,88	
63	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,000	10,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)"podlaha		15,495			
64	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,000*	*48 300,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		15.495*0.0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
65	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2		21,20	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		5.2*2.9+0.9*0.5"z podlahy		15,530			
66	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	15,495	102,00	1 580,49	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)"podlaha		15,495			
67	*M*	*62836201*	*pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm, vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt*	*m2*	*17,819*	*103,00*	*1 835,36*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		15.495*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		17,819			
68	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	39,145	380,00	14 875,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		2.9*(0.7+0.5*2)"u nové stěny		4,930			
	VV		7*(2.85+0.5)-(1.15*2.3+1.15*2.1)+(1.15+2.3*2)*0.6+(1.15+2.1*2)*0.5"v nové chodbě		24,515			
	VV		(10.4-0.7)*(0.5+0.5)"ve sklepě vytažená na stěny		9,700			
	VV		Součet		39,145			
69	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,262	992,00	259,90	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
70	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,262	565,00	148,03	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
71	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2		22,70	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	VV		(0.9*0.5+3.2*2.9+1.75*2.9+1.15*0.6)"podlaha					
72	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm*	*m2*		*75,90*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		15.495*1.02 'Přepočtené koeficientem množství					
73	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		925,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
74	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		603,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
75	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm	m		202,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(4.4+3.8)					
76	*M*	*59761290*	*dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*		*345,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		8.200*0.1					
	VV		0.82*1.2 'Přepočtené koeficientem množství					
77	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2		482,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2.9*1.75+1.15*0.6)					
78	*M*	*59761290*	*dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*		*345,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5.765*1.1 'Přepočtené koeficientem množství					
79	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2		35,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
80	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		586,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
81	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		474,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
82	K	78431202-R	Malby z malířských směsí difuzně otevřených (Sd-0,01) dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2		56,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5.075+14.065+25.865"pouze chodba a nová stěna					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
83	K	030001000	Zařízení staveniště	...		5 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
84	K	070001000	Provozní vlivy	...		5 000,00	0,00	CS ÚRS 2018 01

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU - VCP

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 4:

HZV-2 - Zařízení elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Staré Křečany DIČ:

Uchazeč: IČ: 14864878
Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem DIČ: CZ14864878

Projektant: IČ:
ProProjek, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**17 160,00**
DPH	základní	17 160,00	21,00%	3 603,60
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**20 763,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 4:

HZV-2 - Zařízení elektroinstalace

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**17 160,00**
HSV - Práce a dodávk - HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstruk - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávk - PSV - Práce a dodávky PSV	14 360,00
740 - Elektromontáže - 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - 742 - Elektromontáže - rozvodný systém	350,00
743 - Elektromontáže - 743 - Elektromontáže - hrubá montáž	90,00
744 - Elektromontáže - 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	480,00
746 - Elektromontáže - 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	450,00
747 - Elektromontáže - 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 390,00
748 - Elektromontáže - 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	11 600,00
749 - Elektromontáže - 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 800,00
VRN1 - Průzkumné, ge - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN7 - Provozní vliv - VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní nákla - VRN9 - Ostatní náklady	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 4:

HZV-2 - Zařízení elektroinstalace

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				**17 160,00**	
	D	HSV - Práce	HSV - Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	9 - Ostatní kon	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus		59,80	0,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus		180,00	0,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus		177,00	0,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m		45,70	0,00	
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m		53,90	0,00	
	D	PSV - Práce a	PSV - Práce a dodávky PSV				14 360,00	
	D	740 - Elektromo	740 - Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč	kus	0,000	12 000,00	0,00	
	D	742 - Elektromo	742 - Elektromontáže - rozvodný systém				350,00	
7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	0,000	350,00	0,00	
8	K	742231100D	Zajištění odpojení v napojovacím bodě	hod	1,000	350,00	350,00	
9	M	357118715R	*Rozvaděč RPwc (viz výkres č. E03)*	ks	0,000	16 000,00	0,00	
10	K	742268485	Přípojnice hlavního /lokálního pospojení	ks	0,000	300,00	0,00	
11	M	35711289R	*Přípojnice hlavního /lokálního pospojení*	ks	0,000	300,00	0,00	
12	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	0,000	350,00	0,00	
	D	743 - Elektromo	743 - Elektromontáže - hrubá montáž				90,00	
13	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	0,000	28,00	0,00	
14	M	345710510	*trubka elektroinstalační ohebná D23 mm*	m	0,000	20,00	0,00	
15	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	1,000	50,00	50,00	
16	M	345715110	*krabice přístrojová instalační KP 68/1*	kus	0,000	20,00	0,00	
17	M	345715210	*krabice univerzální z PH KU 68/2-1903*	kus	1,000	40,00	40,00	
18	M	345715240	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125*	kus	0,000	85,00	0,00	
	D	744 - Elektromo	744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				480,00	
19	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	10,000	35,00	350,00	
20	M	341408256	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2*	m	0,000	12,00	0,00	
21	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	0,000	50,00	0,00	
22	M	341110300	*kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2*	m	10,000	13,00	130,00	
23	M	341110050	*kabel silový s Cu jádrem CMFM 2x1,5 mm2*	m	0,000	20,00	0,00	
	D	746 - Elektromo	746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče				450,00	
24	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	20,00	40,00	
25	M	21060624	*SVORKA WAGO 221-415 5x2,5*	ks	10,000	15,00	150,00	
26	M	68500231	*SVORKA ST 5 NA POTRUBI*	ks	5,000	28,00	140,00	
27	M	68500240	*OZNAC.STITEK C.1*	ks	2,000	50,00	100,00	
28	M	345723090	*páska stahovací kabelová VPP 4/280*	100 kus	0,200	100,00	20,00	
	D	747 - Elektromo	747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů				1 390,00	
29	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	0,000	100,00	0,00	
30	M	345357691	*spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet*	kus	0,000	150,00	0,00	
31	K	747161340	Čidlo pohybu IR 270°/ 6m	kus	1,000	300,00	300,00	
32	M	10.048.852R	*Čidlo pohybu IR 270°/ 6m*	kus	1,000	890,00	890,00	
33	K	747161340.1	SOS systém	kus	0,000	1 800,00	0,00	
34	M	10.048.852R.1	*SOS systém (SPÍNAČ, TAHOVÝ SPÍNAČ, CENTRÁLNÍ JEDNOTKA, AKUSTICKÉ A SVĚTELNÉ NÁVĚŠTÍ)*	kus	0,000	6 300,00	0,00	
35	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	200,00	200,00	
	D	748 - Elektromo	748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				11 600,00	
36	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	0,000	400,00	0,00	
37	M	34814435R3	*G - Svítidlo LED 58W, 8100 lm, IP43, přisazené , pr.600 mm, kryt opál*	ks	0,000	7 000,00	0,00	
38	M	34814435R4	*G/IR - Svítidlo LED 58W, 8100 lm, IP43, přisazené , pr.600 mm, kryt opál s IR pohybovým čidlem*	ks	0,000	8 000,00	0,00	
39	M	34814435R3a	*H - Svítidlo LED 36W, 5070 lm, IP43, přisazené , pr.600 mm, kryt opál*	ks	2,000	5 400,00	10 800,00	
40	M	34814435R3a.1	*H/IR - Svítidlo LED 36W, 5070 lm, IP43, přisazené , pr.600 mm, kryt opál s IR pohybovým čidlem*	ks	0,000	6 400,00	0,00	
41	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	2,000	400,00	800,00	
42	M	348381000R	*N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod*	kus	0,000	1 560,00	0,00	
43	K	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	0,000	1 500,00	0,00	
44	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	0,000	8 000,00	0,00	
	D	749 - Elektromo	749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				0,00	
45	K	749115515	zemnící drát FeZn d10	m	0,000	45,00	0,00	
46	M	340520000	*zemnící drát FeZn d10*	m	0,000	25,00	0,00	
47	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	0,000	110,00	0,00	
48	M	340550123	*Svorka AB vč. pásky Cu*	ks	0,000	42,00	0,00	
49	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr	kus	0,000	1 200,00	0,00	
50	M	340550847R	*Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr*	ks	0,000	600,00	0,00	
	D	VRN - Vedlej	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				2 800,00	
	D	VRN1 - Průzkum	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
52	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	0,000	12 000,00	0,00	
	D	VRN7 - Provozr	VRN7 - Provozní vlivy				0,00	
53	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	0,000	6 000,00	0,00	
	D	VRN9 - Ostatní	VRN9 - Ostatní náklady				1 800,00	
55	K	092100008	Stavební přípomoce	hod	2,000	300,00	600,00	
56	M	340520545R	*Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče a kabely*	m2	2,000	300,00	600,00	
57	K	092100008.1	Opatření proti prašnosti	hod	0,000	300,00	0,00	
58	M	340520545R.1	*Opatření proti prašnosti*	ks	0,000	2 000,00	0,00	
59	K	09210012	Úklid	hod	1,000	300,00	300,00	
60	M	340520404	*Úklid*	ks	1,000	300,00	300,00	
54	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	0,000	15 000,00	0,00	
61	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	0,000	3 500,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-7 - Doplnění madel ke dveřím

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany	Datum:	#REF!
Zadavatel:	Obec Staré Křečany	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	#REF!	IČ:	#REF!
		DIČ:	#REF!
Projektant:	ProProjek, s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**-74 123,42**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-74 123,42	21,00%	-15 566,92
snížené	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-89 689,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-7 - Doplnění madel ke dveřím

Místo:	st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany	Datum:	#REF!
Zadavatel:	Obec Staré Křečany	Projektant:	ProProjek, s.r.o.
Uchazeč:	#REF!		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-74 123,42**
PSV - Práce a dodávky PSV	-68 123,42
766 - Konstrukce truhlářské	-68 123,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	-3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 3:

HZV-7 - Doplnění madel ke dveřím

Místo:	st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany	Datum:	#REF!
Zadavatel:	Obec Staré Křečany	Projektant:	ProProjek, s.r.o.
Uchazeč:	#REF!		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-74 123,42**	
o		PSV	Práce a dodávky PSV				-68 123,42	
o		766	Konstrukce truhlářské				-68 123,42	
1	K	766ß627-01	Montáž dveřních doplňků - bezbariérového madla na protipožární dveře	kus	11,000	-650,00	-7 150,00	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčem.=					
2	M	5460080-m1	madlo dveřní pro imobilní nerezové dlouhý 800 mm	Ks	11,000	-2 860,00	-31 460,00	
		VV	3*1ks		3,000			
		VV	4*2ks		4,000			
		VV	4*3ks		4,000			
		VV	Součet		11,000			
3	K	766ß627-02	Montáž dveřních doplňků - bezbariérového madla na dveře	kus	13,000	-350,00	-4 550,00	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klíčem.=					
4	M	5460080-m1	madlo dveřní pro imobilní nerezové dlouhý 800 mm	Ks	13,000	-2 860,00	-37 180,00	
		VV	3*1ks		3,000			
		VV	5*2ks		5,000			
		VV	5*3ks		5,000			
		VV	Součet		13,000			
5	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	-1 070,00	-14,98	CS URS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálu zachycených ve specifikaci. 2. Ceny pro přesun hmot se nepoužijí pro přesun přesunovacích materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tuto sazbu se vypočítá (započítá) náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.= 2. Přípaná k cenám -0707 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stěžejních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.=					
6	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro	t	0,014	-603,00	-8,44	CS URS 2018 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálu zachycených ve specifikaci. 2. Ceny pro přesun hmot se nepoužijí pro přesun přesunovacích materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tuto sazbu se vypočítá (započítá) náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.= 2. Přípaná k cenám -0707 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stěžejních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.=					
o		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-6 000,00	
o		VRN3	Zařízení staveniště				-3 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	_	1,000	-3 000,00	-3 000,00	CS URS 2018 01
o		VRN7	Provozní vlivy				-3 000,00	
8	K	070001000	Provozní vlivy	_	1,000	-3 000,00	-3 000,00	CS URS 2018 01

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		CENA bez DPH CELKEM				**24 724,00**
		1- Technologie - materiál a montáže				14 034,00
Položka	*Zařízení*	**ZŠ STARÉ KŘEČANY - WC 1.NP**				
1	**1.1**	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM (150m3/h, min. otáčky 2100/min, napětí 230 V, krytí IP44)	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
2		PŘETLAKOVÁ ŽALUZIOVÁ KLAPKA S OKAPNIČKOU PRO PRŮMĚR TRUB 100 MM	ks	1,000	680,00	680,00
3		VZT POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ (SPIRO) D100 VČETNĚ TVAROVEK, ODBOČEK, UKONČENÍ APOD.	m	4,500	356,00	1 602,00
4		TALÍŘOVÉ VENTILI S REGULACÍ D100 PRO KRUHOVÉ ODVODNÍ POTRUBÍ	ks	2,000	170,00	340,00
5		El.připomoce - bod napojení (spínač, kabeláž, napojení, jištění, časovač, a příslušentsví)	set	1,000	2 000,00	2 000,00
6	**1.2**	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM (150m3/h, min. otáčky 2100/min, napětí 230 V, krytí IP44)	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
7		PŘETLAKOVÁ ŽALUZIOVÁ KLAPKA S OKAPNIČKOU PRO PRŮMĚR TRUB 100 MM	ks	1,000	608,00	608,00
8		VZT POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ (SPIRO) D100 VČETNĚ TVAROVEK, ODBOČEK, UKONČENÍ APOD.	m	1,500	356,00	534,00
9		TALÍŘOVÉ VENTILI S REGULACÍ D100 PRO KRUHOVÉ ODVODNÍ POTRUBÍ	ks	1,000	170,00	170,00
10		El.připomoce - bod napojení (spínač, kabeláž, napojení, jištění, časovač, a příslušentsví)	set	1,000	1 600,00	1 600,00
		2- Spojovací a montážní materiál				3 690,00
11		Montážní materiál Součástí vzduchotechnických potrubních rozvodů budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. Jako závěsný a kotvící materiál budou používány závitové tyče, nosné a závěsné lišty, závěsy tvaru L, Z, ZV, ZP, objímkové závěsy pro kruhová potrubí. Kotvící materiál - hmoždinky pro všechny druhy materiálů (zdivo, beton apod.)	kg	30,000	98,00	2 940,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12		Spojovací a doplňkový materiál Šrouby se šestihranou hlavou, matice šestihranné, podložky ploché, podložky vějířové, samovrtné šrouby, trhací nýty. Těsnící akrylátové a silikonové tmely. Samolepící těsnění, samolepící pásky, samosmršťovací utěsňovací pásky. Podkladová rýhovaná pryž. Plsť na obložení potrubí při průchodu stavební konstrukcí. Informační štítky, směru proudění vzduchu, číslo a název vzt zařízení,	kg	5,000	150,00	750,00

3 - Doprava 1 500,00

13		Doprava materiálu na místo stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

4 - Zkoušky zařízení 3 500,00

14		Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví a distribučních elementu na projektované hodnoty, vyhotovení protokolu o zaregulování	ks	1,000	500,00	500,00
15		Zacvičení obsluhy	ks	1,000	500,00	500,00
16		Komplexní zkoušky - 72 h stálá přítomnost odborného pracovníka realizační firmy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
17		Návrh provozního řádu, předávací protokol	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

5 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 2 000,00

18		Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody VZT, příprava pro osazování mřížek do zdi, zazdívání a začisťování prostupů po montáži VZT potrubí vč. materiálu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
19		Likvidace odpadu	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU - VCP

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 4:

HZV-8.2 - Zdravotně technická instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany	Datum:	16.08.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Staré Křečany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	#REF!
	#REF!	DIČ:	#REF!
Projektant:		IČ:	
	ProProjek, s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Cena bez DPH				**17 371,80**
DPH	základní	17 371,80	21,00%	3 648,08
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**21 019,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Uroveň 4:

HZV-8.2 - Zdravotně technická instalace

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany | Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany | Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: #REF!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**17 371,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 371,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 332,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 619,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 4:

HZV-8.2 - Zdravotně technická instalace

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany | Datum: 16.08.2021
Zadavatel: Obec Staré Křečany | Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 371,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,000	542,00	0,00	
	VV		9*0,1+6*0,1		1,500			
2	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,000	145,00	0,00	
3	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	0,000	130,00	0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	0,000	135,00	0,00	
	PSC							
	VV		6*5		30,000			
5	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	0,000	181,00	0,00	
6	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	0,000	115,00	0,00	
	VV		3*2+3		9,000			
7	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	0,000	129,00	0,00	
	VV		5+1		6,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,000	284,00	0,00	
	PSC							
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	225,00	0,00	
	PSC							
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklátku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	16,00	0,00	
	PSC							
	VV		0,341*49 'Přepočtené koeficientem množství		16,709			
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,000	350,00	0,00	
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				0,00	
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,000	345,00	0,00	
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 371,80	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 332,80	
13	K	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50	m	0,000	263,00	0,00	
	PSC							
	VV							
14	K	721173726	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 100	m	4,000	824,00	3 296,00	
	PSC							
15	K	7211737-R	Napojení na stávající kanalizaci včetně potřebného materiálu	kus	0,000	750,00	0,00	
	PSC							
16	K	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200	kus	13,000	219,00	2 847,00	
	PSC							
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	125,00	125,00	
	PSC							
18	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4,000	14,00	56,00	
19	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	750,00	6,00	
	PSC							
20	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	350,00	2,80	
	PSC							
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 619,00	
21	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	6,000	246,00	1 476,00	
	PSC							
	VV							
	PSC							
24	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,000	85,00	510,00	
	PSC							
	VV							
25	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	215,00	430,00	
	PSC							
	VV							
26	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	0,000	206,00	0,00	
	PSC							
	VV							
27	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	1,000	498,00	498,00	
	PSC							
28		725291114	Madlo rovné bílé 600mm	ks	1,000	705,00	705,00	
	PSC							
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				7 420,00	
34	K	725019101	Výlevka stojící Mira	soubor	1,000	5 860,00	5 860,00	
35	K	725825114	Baterie dřezová nástěnná	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	
	PSC							
	PSC							

List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018745-Dot3

Stavba: **Infrastruktura ZŠ Staré Křečany**

KSO: CC-CZ:

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 17.03.2021

Zadavatel: IČ:

Obec Staré Křečany DIČ:

Uchazeč: IČ: 14864878

Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem DIČ: CZ14864878

Projektant: IČ:

ProProjek, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **0,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	#REF!	#REF!
	snížená	15,00%	#REF!	#REF!

Cena s DPH **v** **CZK** **#REF!**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018745-Dot3

Stavba: **Infrastruktura ZŠ Staré Křečany**

Místo: **st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany** Datum: 17.03.2021

Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.

Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZP	**Způsobilé výdaje**			**STA**
HZV	**Hlavní způsobilé výdaje**			Soupis
HZV-1	**Výtahová šachta s výtahem**			Soupis
HZV-2	**Prodloužení chodby v 1.PP**			Soupis
HZV-3	**Elektroinstalace**			Soupis
HZV-4	**Úprava hlavního bezbariérového vstupu**			Soupis
HZV-5	**Bezbariérová rampa a schodiště u bezbariérového vstupu**			Soupis
HZV-6	**Madla ve schodišti a u ramp**			Soupis
HZV-7	**Doplnění madel ke dveřím**			Soupis
HZV-8	**Záchodová kabina**			Soupis
HZV-8.1	**Stavební úpravy**			Soupis
HZV-8.2	**Zdravotně technická instalace**			Soupis
HZV-8.3	**Zařízení elektroinstalace**			Soupis
HZV-8.4	**Zařízení pro vytápění**	13 114,17	15 868,15	Soupis

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!=
=
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)=
=
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek=
=
Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU - VCP

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 4:

HZV-8.4 - Zařízení pro vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Staré Křečany DIČ:

Uchazeč: IČ: 14864878
Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem DIČ: CZ14864878

Projektant: IČ:
ProProjek, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 114,17**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 114,17	21,00%	2 753,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**15 868,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Uroveň 4:

HZV-8.4 - Zařízení pro vytápění

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**13 114,17**
1- Technologie - mat - 1- Technologie - materiál a montáže	13 114,17
2- Spojovací a montá - 2- Spojovací a montážní materiál	0,00
3 - Doprava - 3 - Doprava	0,00
4 - Zkoušky zařízení - 4 - Zkoušky zařízení	0,00
5 - Stavební přípomo - 5 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ - VCP

Stavba:
Infrastruktura ZŠ Staré Křečany
Objekt:
ZP - Způsobilé výdaje
Soupis:
HZV - Hlavní způsobilé výdaje
Úroveň 4:

HZV-8.4 - Zařízení pro vytápění

Místo: st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1, k.ú. Staré Křečany Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Obec Staré Křečany Projektant: ProProjek, s.r.o.
Uchazeč: Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 114,17**	
	D	1- Technolog	1- Technologie - materiál a montáže				13 114,17	
1	K	Pol1	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	12,240	36,00	440,64	
	P							
2	K	Pol10	Demontáž těles otopných panelových jednořadých do 1500mm	ks	1,000	116,00	116,00	
	P							
3	K	Pol11	Zaslepení potrubí DM 15	ks	2,000	135,00	270,00	
4	K		Demontáž potrubí ocelového DN 15	m	10,000	28,00	280,00	
5	K		Přemístění vybouraných hmot H 6 - 12m	t	0,196	1 518,00	297,53	
6		R	Potrubí z trubek Cu polotvrdých 18 x 1	m	10,000	391,00	3 910,00	
7		R	montáž těles deskových vč.dodávky konzolí	ks	2,000	650,00	1 300,00	
							0,00	
8		R	Úprava přípojek	ks	6,000	750,00	4 500,00	
9		R	Napojení na stávající potrucí	ks	4,000	500,00	2 000,00	
	P							
	D	2- Spojovací	2- Spojovací a montážní materiál				0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prac	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu. Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu. Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PC	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sur	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST