



**OPLOCENÍ HŘBITOVA  
VE STARÝCH KŘEČANECH**  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**DODATEK Č.1**

Místo stavby : Staré Křečany  
p. č. 780, 1376/3, 1440/3, 1440/4  
a 1441 v k.ú Staré Křečany  
Stavebník : Obec Staré Křečany  
Projektant : Ing. Jiří Drahoša  
ČKAIT – 0400741  
Datum : 07/2023



## 1. Úvod

Tento dodatek řeší změny v provedení oplocení etapy č. 5 na SZ a SV straně hřbitova v místě původní cihelné ohradní zdi. Jedná se zejména o změnu způsobu založení oplocení, provedení úprav přilehlého terénu a osazení nové vstupní branky. Důvodem těchto změn byla nedostatečná kvalita stávajících základových konstrukcí, s jejichž využitím se předpokládalo, zajištění stability a požadavky stavebníka.

## 2. Zemní práce

Pro stěnu oplocení na SZ straně bude v zemině a původní kamenné rovině vyhloubena rýha pro základový pas.

U nově řešené zdi na SZ straně bude z důvodu zajištění stability této konstrukce, a také z důvodu využití vytěžené zeminy a kamenné rovininy proveden hutněný násyp zeminou o mocnosti cca 0,5m v šířce cca 3m.

Vytěžená zemina a kamenná rovinina ze základů bude užita do násypu na SZ straně.

## 3. Základy

Oplocení v místech po bouraných stěnách bude založeno plošně na základových pasech z betonu C 16/20 XC2 šířky 400mm a hloubky 1000mm pod úroveň přilehlého terénu.

## 4. Konstrukce zámečnické

Jedná se o výrobu a osazení otočné kovové branky v oplocení na SZ straně.

Je navržena kovová otočná branka z ocelového materiálu s motivem a materiálovým provedením obdobným, jako u plotových dílců. Branka pro šířku otvoru 1 200mm bude vysoká jako plot, tedy cca 1 500mm.

Branka bude osazena na rektifikovatelné panty, bude kováním klika/klika a vložkovým zámkem.

Branka bude do hotových betonových sloupků kotvena pomocí kotev pro dodatečnou montáž.

V Rumburku 20.7.2023

Ing. Jiří Drahota

